

Project: ADEMA, Adema Architecten
Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025
Voorblad

Peildatum : dinsdag 5 oktober 2010

Mutatiedatum : dinsdag 25 februari 2025
Mutatietijd : 08:57

Project:Onderhoud interieur Alexanderkerk Rinsumageest

Adres:Juckemawei 3
Plaats: Rinsumageest
Gemeente:Dantumadiel

Opdrachtgever:Protestantse gemeente Claercamp Rinsumageest

Contactpersoon:Adema Architecten
Adres:
Woonplaats:

Architect: Adema Architecten

Contactpersoon:Jan Bolhuis
Adres:Vleesmarkt 7
Woonplaats:Dokkum

Prijsindexering van toepassing:nee

Prijs vast tot en met december 2025

Project: ADEMA, Adema Architecten

Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025

Begrotingsregels

BH	BP	Omschrijving	Ehd	Hvh	Norm	Tot uren	Tot arbeid	materiaal	Tot mat.	Oa	Tot. OA	Stelpost	Totaal	S	Uc
00 .															
00	00	ALGEMEEN													
00	00	Globale omschrijving werkzaamheden:													
00	00	Diverse aanpassingen in opstelling interieur													
00	00	Diverse onderhoudswerkzaamheden aan gevels en plafonds													
00	00	Aanpassen verwarming en electra													
00	00	.													
00	00	Werk wordt in regie uitgevoerd													
00	00	.													
subtotaal 00 .															
01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN															
01	00	GELDENDE VOORWAARDEN													
01	02.01	1e oplevering, 2e oplevering na 3 maanden	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	35,00	35,00				263,00		1
01	02.01	Begeleiding werkzaamheden derden tijdens bouw	pos	1,00	24,00	24,00	1.368,00	150,00	150,00				1.518,00		1
01	02.01	Ter beschikking stellen timmerman, hulp bij werkzaamheden derden	pos	1,00	40,00	40,00	2.280,00	500,00	500,00				2.780,00		1
01	02.01	.													
subtotaal 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN													68,00		4.561,00
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN															
05	00	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN													
05	00.24	Verwijderen alle losse inventaris door opdrachtg.													
05	00.24	alle stoelen, bloemen, pongen, wandborden													
05	00.24	bijbels, doopvonten, wandkleden enzv													
05	00.24	Kroonluchters demonteren en opslaan													
05	00.24	De-hermonteren geluidsboxen op wanden													
05	00.24	.													
05	00.24	Beschermen interieur:													
05	00.24	Fotograferen orgel en overig door directie													
05	00.24	Vloer binnen met stucloper	m2	300,00	0,10	30,00	1.710,00	0,79	237,00				1.947,00		1
05	00.24	Ballustrade kraak/orgelgalerij met folie	pos	1,00	8,00	8,00	456,00	30,00	30,00				486,00		1
05	00.24	Preekstoel met folie en plaat	pos	1,00	2,50	2,50	142,50	10,00	10,00				152,50		1
05	00.24	Rolsteigers tbv afdekken orgel	pos	1,00	32,00	32,00	1.824,00	150,00	150,00				1.974,00		1
05	00.24	Orgel met plaatmateriaal en folie	pos	1,00	80,00	80,00	4.560,00	600,00	600,00	500,00	500,00		5.660,00		1

Project: ADEMA, Adema Architecten

Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025

Begrotingsregels

BH	BP	Omschrijving	Ehd	Hvh	Norm	Tot uren	Tot arbeid	materiaal	Tot mat.	Oa	Tot. OA	Stelpost	Totaal	S	Uc
05	00.24	Doophek met 18mm osb	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	100,00	100,00				328,00		1
05	00.24	Verwijderen afdekkingen	pos	1,00	8,00	8,00	456,00						456,00		1
05	00.24	.													
05	00.30	Bouwplaatsaansluiting water door derden	DER												
05	00.30	Bouwplaatsaansluiting electra door derden	DER												
05	00.32	Verbruiks kosten Water en electra door opdrachtgeve	DER												
05	31.10	Bezemschoon schoonmaken na werkzaamheden	DER												
05	31.10	Bouwafval diversen container 6m3	con	1,00	6,00	6,00	342,00	250,00	250,00				592,00		1
05	31.10	Bouwafval puin/steen container 6m3	con	1,00	6,00	6,00	342,00	120,00	120,00				462,00		1
05	31.10	Bouwafval van werkzaamheden derden afvoeren													
05	31.10	in afvalcontainer door derden	DER												
05	31.10	Peil uitzetten	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	20,00	20,00				248,00		1
05	31.10	Maatvoering	pos	1,00	16,00	16,00	912,00	50,00	50,00				962,00		1
05	31.10	.													
subtotaal 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN						196,50					500,00		13.267,50		

12 GRONDWERK

12	00	GRONDWERK													
12	00	Schone grond verklaring door opdrachtgever	DER												
12	00	ontgraven tbv nieuwe vloer door derden	DER												
12	00	.													

subtotaal 12 GRONDWERK**22 METSELWERK**

22	00	METSELWERK													
22	00	Stelpost herstellen metselwerk onvoorzien podiumvl	STP	1,00	16,00	16,00	912,00	100,00	100,00				1.012,00		1
22	00	inboeten kloostermoppen en voegwerk													
22	00	Aanpassen muurtje tbv doorgang langs noordgevel													
22	00	incl hardstenen afdekker	pos	1,00	8,00	8,00	456,00	250,00	250,00				706,00		1
22	00	.													

subtotaal 22 METSELWERK**24,00****1.718,00****24 TIMMERWERK**

24	00	HOUTENDRAAGKONSTRUKTIE													
24	00	Verpolaatsbare avondmaalstafel door derden	DER												
24	00	.													

Project: ADEMA, Adema Architecten

Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025

Begrotingsregels

BH	BP	Omschrijving	Ehd	Hvh	Norm	Tot uren	Tot arbeid	materiaal	Tot mat.	Oa	Tot. OA	Stelpost	Totaal	S	Uc
24	00	Herenbank:													
24	00	Verwijderen 2 voorste banken en in depot	pos	1,00	16,00	16,00	912,00	20,00	20,00				932,00		1
24	00	Verplaatsen Herenbank naar voren	pos	1,00	64,00	64,00	3.648,00	300,00	300,00				3.948,00		1
24	00	Retoucheren bestaande bank	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	50,00	50,00				278,00		1
24	00	Aanhelen vloer achter herenbank met bestaand													
24	00	vloerhout	pos	1,00	16,00	16,00	912,00	50,00	50,00				962,00		1
24	00	Geen werkzaamheden aan plinten en lambrizing													
24	00	.													
24	00	Aanpassen/draaibaar maken 3 doophekken	pos	1,00	32,00	32,00	1.824,00	400,00	400,00				2.224,00		1
24	00	.													
24	00	Doorzetten lambrizing tegen zijmuur toren													
24	00	en vaste tafel en bergkast maken van uitkomende													
24	00	delen	pos	1,00	24,00	24,00	1.368,00	50,00	50,00				1.418,00		1
24	00	Afwerking houtimitatie als bestaand	pos	1,00	16,00	16,00	912,00	100,00	100,00				1.012,00		1
24	00	.													
24	00	.													
24	00	Gedachtenishoek:													
24	00	Verwijderen van het bankenblok	pos	1,00	32,00	32,00	1.824,00	15,00	15,00				1.839,00		1
24	00	Vermaken van 1 bank tot verrijdbare bank	pos	1,00	10,00	10,00	570,00	100,00	100,00				670,00		1
24	00	Verwijderen van de bestaande podiumvloer door													
24	00	vrijwilligers	DER												
24	00	Herstellen van de gebroken grafzerk	pos	1,00	8,00	8,00	456,00	50,00	50,00				506,00		1
24	00	Aanbrengen nieuwe tegelvloer in specie	m2	25,00	1,25	31,25	1.781,25	75,00	1.875,00				3.656,25		1
24	00	Aanbrengen nieuwe plint lambri	pos	1,00	2,00	2,00	114,00	40,00	40,00				154,00		1
24	00	Herstellen houtimitatie	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	50,00	50,00				278,00		1
24	00	Aanbrengen extra trede onder aan trap	pos	1,00	16,00	16,00	912,00	100,00	100,00				1.012,00		1
24	00	Schilderen extra deel trap in kleur trap	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	50,00	50,00				278,00		1
24	00	Aanhelen betimmering onderzijde kolommen	pos	2,00	4,00	8,00	456,00	20,00	40,00				496,00		1
24	00	Afwerking mameerimitatie	pos	2,00	4,00	8,00	456,00	50,00	100,00				556,00		1
24	00	Inrichting gedachtenishoek door derden	DER												
24	00	.													
24	00	.													
24	00	Noordbeuk:													
24	00	Verwijderen en afvoeren houten podiumvloer													
24	00	door derden	DER												

Project: ADEMA, Adema Architecten

Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025

Begrotingsregels

BH	BP	Omschrijving	Ehd	Hvh	Norm	Tot uren	Tot arbeid	materiaal	Tot mat.	Oa	Tot. OA	Stelpost	Totaal	S	Uc
24	00	Voorzieningen tbv instalallaties	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	100,00	100,00				328,00		1
24	00	Aanbrengen nieuwe tegelvloer in specie	m2	75,00	1,25	93,75	5.343,75	100,00	7.500,00				12.843,75		1
24	00	Hulp bij onderzoek vooraf podiumvloer en zerken	pos	1,00	8,00	8,00	456,00	50,00	50,00				506,00		1
24	00	.													
24	00	Stelpost bouwkundige voorzieningen tbv installatie	STP	1,00	40,00	40,00	2.280,00	500,00	500,00				2.780,00		1
24	00	.													
24	00	.													
24	00	Dooptuin:													
24	00	Inspectie toestand ophanging preekstoel	pos	1,00	8,00	8,00	456,00						456,00		1
24	00	Klein herstel preekstoel	pos	1,00	8,00	8,00	456,00	250,00	250,00				706,00		1
24	00	Herstellen/aanpassen vloerrand retoucheren	pos	1,00	8,00	8,00	456,00	250,00	250,00				706,00		1
24	00	Herplaatsen vrijkomende bankenfronten	pos	2,00	12,00	24,00	1.368,00	75,00	150,00				1.518,00		1
24	00	Aanpassen vaste banken niet gerekend in deze begro													
24	00	Demonteren appels door vrijwilligers	DER												
24	00	.													
subtotaal 24 TIMMERWERK						489,00							40.063,00		
35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN															
35	00	NATUURSTEEN													
35	00	In de was zetten vloer en zerken door vrijwillige	DER												
35	00	Stelpost herstellen zerken	STP	1,00				1.000,00	1.000,00				1.000,00		
35	44	.													
subtotaal 35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN													1.000,00		
40 STUCADOORWERK															
40	00	STUCADOORWERK													
40	00	Herstellen stucwerk op meerdere plaatsen in													
40	00	kerkzaal,													
40	00	Herstellen stucwerk crypte verwijderen tot op rode													
40	00	steen en nieuw systeem													
40	00	Totaal inschatting stucadoorwerk incl vertikaal													
40	00	transport	STP	1,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00		
40	40	.													
subtotaal 40 STUCADOORWERK											10.000,00		10.000,00		
43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK															

Project: ADEMA, Adema Architecten

Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025

Begrotingsregels

BH	BP	Omschrijving	Ehd	Hvh	Norm	Tot uren	Tot arbeid	materiaal	Tot mat.	Oa	Tot. OA	Stelpost	Totaal	S	Uc
43	00	METAALWERKEN													
43	00	Leveren en aanbrengen stalen handleuning bij													
43	00	trap naar koor	pos	1,00	4,00	4,00	228,00	400,00	400,00				628,00		1
43	00	.													
subtotaal 43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK						4,00							628,00		
46 SCHILDERWERK															
46	00	SCHILDERWERKEN													
46	00	Binnenschilderwerk													
46	00	Sauswerk alle gestucte wanden in kerk	m2	550,00						17,50	9.625,00		9.625,00		
46	00	Alle vensters aan binnenzijde	pos	11,00						400,00	4.400,00		4.400,00		
46	00	Houtimitatie bijhelpen meubilair	STP	1,00	40,00	40,00	2.280,00	200,00	200,00				2.480,00		1
46	00	Schoonmaken gewelven en trek balken door													
46	00	vrijwilligers	DER												
46	00	Bijwerken trek balken en gewelven	STP	1,00	36,00	36,00	2.052,00	300,00	300,00				2.352,00		1
46	00	.													
46	00	.													
subtotaal 46 SCHILDERWERK						76,00					14.025,00		18.857,00		
47 BINNENINRICHTING															
47	00	BINNENINRICHTING													
47	00	leveren en plaatsen nieuwe vitrines door derden	DER												
47	41	.													
subtotaal 47 BINNENINRICHTING															
60 VERWARMINGSINSTALLATIES															
60	00	VERWARMINGSINSTALLATIES													
60	00	Herenbank													
60	00	Verwijderen en aanpassen voetverwarming	pos	1,00						2.500,00	2.500,00		2.500,00		
60	00	Gedachtenishoek aanpassen E en W	pos	1,00						2.500,00	2.500,00		2.500,00		
60	00	Nieuwe convectoren Noordgevel	pos	1,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00		
60	00	klokthermostaat kan niet													
60	00	Verleggen leidingwerk cv gedachtenishoek	pos	1,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00		
60	00	Aanpassen leidingwerk onder vloer podium	pos	1,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00		
60	00	.													

Project: ADEMA, Adema Architecten
 Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025
 Begrotingsregels

BH	BP	Omschrijving	Ehd	Hvh	Norm	Tot uren	Tot arbeid	materiaal	Tot mat.	Oa	Tot. OA	Stelpost	Totaal	S	Uc
subtotaal 60 VERWARMINGSINSTALLATIES											25.000,00		25.000,00		
70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES															
70	00	ELECTRISCHE INSTALLATIE													
70	00	Verlichtingsplan door Reitsma derden	DER												
70	00	inclusief leveren armaturen door derden													
70	00	Aanpassen E volgens raming Geertsma	pos	1,00	4,00	4,00	228,00			5.000,00	5.000,00		5.228,00		1
70	00	Noodverlichting is al aanwezig													
70	00	.													
subtotaal 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES						4,00					5.000,00		5.228,00		
90 .															
90	00	Onvoorzien 15%	pos	1,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00		
90	00														
subtotaal 90 .											20.000,00		20.000,00		
Totaal:						861,50	49.105,50		16.692,00		74.525,00		140.322,50		
Percentage van het totaal:						%	34,99		11,90		53,11		100,00		

Project: ADEMA, Adema Architecten
 Detailbegroting: INTER, Interieur kerk 2025
 Staartkosten

Omschrijving	KOSTENSOORT							BEDRAG x PERCENTA...		TOTALEN		
	SC	M	A	M	O	G	S	Cum	Basis staart	Perc.	Tot./ Kost.soort	Cumul.Totaal
Materiaal											16.692,00	
Arbeid											49.105,50	
Materieel											0,00	
Onderaanneming											74.525,00	
Gemengd											0,00	
Totaal exclusief stelposten											140.322,50	
Stelpost											0,00	
Totaal inclusief stelposten											140.322,50	
Algemene kosten		*	*	*	*	*	*		140.322,50	10,00	14.032,25	14.032,25
Winst & risico		*	*	*	*	*	*		154.354,75	5,00	7.717,74	21.749,99
CAR verzekering		*	*	*	*	*	*		162.072,49	0,50	810,36	22.560,35
Totaal staartkosten											22.560,35	
Totaal inclusief staartkosten											162.882,85	
BTW Hoog 21%								162.882,85	21,00		34.205,40	
Totaal inclusief BTW											197.088,25	